

Referat 12 - Baureferat	Datum:	Geschäftszeichen:
	05.10.2022	12/100-6403

Gremium	Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie	beschließend nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 GeschO
Sitzung am	22.11.2022	öffentlich
Gremium	Bezirksausschuss	beschließend nach § 7 Abs. 3 GeschO
Sitzung am	01.12.2022	öffentlich

#### Betreff:

Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik in Bruckmühl - Generalsanierung mit Nutzungsänderung / Umgestaltung der Bestandsgebäude

#### <u>Anlagen</u>:

\_\_Ergänzung-Beschlussvorlage\_269\_ZeMuLi\_03-11-2022\_Generalsanierung Bestandsgebäude ZeMuLi-Pläne

# Beschlussvorlage 12/BV/269/2022

öffentlich gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 GeschO

### I. Sachverhalt

#### 1. Anlass und Sachstand der Planung

Das Gebäudeensemble am Krankenhausweg in Bruckmühl soll für eine zukunftsfähige Nutzung für das Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik in Bruckmühl ertüchtigt werden. Im Vorfeld wurde hierfür auf Grundlage eines mit dem Nutzer abgestimmten Raumprogramms ein baufachliches Gutachten erarbeitet, das sämtliche Nutzungsanforderungen im Gebäudebestand abbilden konnte. Durch das ZeMuLi wird derzeit lediglich das Archivgebäude genutzt. Die übrigen Gebäude stehen leer.

Im Januar 2022 starteten über VgV-Verfahren beauftragte Architekten und Fachingenieure auf Basis des baufachlichen Gutachtens mit der Planung. Die Vorentwurfsplanung wurde anhand von Planunterlagen und einer Kostenschätzung Ende Mai 2022 finalisiert. Der Nutzer sah die räumliche Zuordnung der einzelnen Nutzungen im Planungsentwurf gut umgesetzt und gab formell die Vorentwurfsplanung frei. Die direkt daran anschließende Entwurfsplanung ist im September 2022 abgeschlossen worden. Mit Vorlage der Kostenberechnung liegen nun die Unterlagen der Haushaltsunterlage Bau (HU-Bau) zum 04.10.2022 vor.

#### 2. Beschlusslage

Erstmals am 23.10.2019 wurde das baufachliche Gutachten zur Umnutzung des Gebäudeensembles im Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen präsentiert. Dabei hat der Ausschuss an die Bauverwaltung zu Detailfragen weitergehende Prüfaufträge erteilt. Die Ergebnisse dieser Prüfaufträge wurden am 01.07.2020 dem Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen vorgestellt und dabei das Raum- und Funktionsprogramm zur Realisierung freigegeben. Am 16.12.2021 beschließt der Bezirksausschuss, dass die Beauftragung der Planungsleistungen stufenweise nach HOAI gemäß Planungsfortschritt erfolgen soll. An das Planungsteam wurden die

Aufträge für die Leistungsphasen 1 bis 5 erteilt. Die weiteren Planungsleistungen sollen mit Freigabe der HU-Bau beauftragt werden.

Darüber hinaus hat der Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie die Übernahme und Anwendung des Leitfadens "Nachhaltige Baumaterial- und Baustoffwahl" (Stand vom 24.12.2020) der Erzdiözese München Freising am 22.03.2022 beschlossen.

# 3. Darstellung der Planung

Das mit dem Nutzer abgestimmte Raumprogramm kann in den verschiedenen Gebäuden untergebracht werden. Es sind folgende Nutzungszuordnungen vorgesehen (siehe Anlagen):

Im Gebäude A (derzeit Archivgebäude, ehemals Krankenhaus, BJ 1912) sind im Erdgeschoss der Musikveranstaltungsraum mit Tonregie und weiteren Nebenfunktionen sowie ein Seminarraum geplant, im Obergeschoss die Büros der Verwaltung. Im Dachgeschoss sind drei Magazine für die Bibliothek geplant. Das UG ist für Nebenfunktionen und für die Haustechnik vorgesehen.

Im Gebäude B (Altenheim-Neubau, BJ 1987) werden im Erdgeschoss der Empfang mit Infopoint und Shop und die Ausstellungsräume sein. Im Obergeschoss mehrere Musikproberäume. Im Dachgeschoss werden Nebenfunktionen für die Archivierung (Sortierräume, etc.) geplant, im Untergeschoss verschiedene Depots für die Archivierung.

Im Gebäude C (Altenheim-Altbau, BJ 1912) wird im Erdgeschoss die Oberbayernbibliothek mit Lesesaal und Kabinetten sowie der Archivbesucherraum sein. Im Obergeschoss sind Büros für die Verwaltung des Archivs geplant.

Im eingeschossigen Gebäude D (ehemaliges Nebengebäude, BJ 1912) ist die Musikwerkstatt geplant.

### 4. Kostenbetrachtung

Auf Grundlage des Testentwurfs wurden von der Bauverwaltung im Mai 2021 die Baukosten ermittelt. Die grob überschlägigen Kostenansätze dienten auch zur Festlegung der Planungshonorare und wurden Vertragsbestandteil der Planungsaufträge (siehe Beschluss vom 16.12.2021 / Vorlage 11/BV/280/2021).

### Basiskosten nach Kostenschätzung Baureferat zum II. Quartal 2021

Kostenstand KG 200-600	13.572.499,00 €
KG 700 (25 % NK)	3.393.124,75 €
KG 200-700 gesamt	16.965.623,80 €
Risikoaufschlag 13 % (aus KG 300+400)	1.234.118,00 €
Summe	18.199.741,75 €
Summe gerundet	18.200.000,00 €

#### Kostenberechnung HU Bau 29.09.2022

Die Kostenberechnung der HU Bau des Architekturbüros Rechenauer und der Fachplaner IB Schlosser (HLS), IB Schnabl (ELT), dem Büro IG Bauphysik und dem IB Rauch3 bezieht sich auf aktuelle Marktpreise (Stand 29.09.2022) und bildet die freigegebene Entwurfsplanung ab.

Kostenstand KG 200-600 KG 700 (25 % NK)	20.816.219,62 € 5.204.054,91 €
KG 200-700 gesamt	26.020.274,53 €
Risikoaufschlag 13 % (aus KG 300+400)	2.362.836,10 €

Summe	28.383.110,63 €
Summe gerundet	28.400.000,00 €

In der HU-Bau sind zum einen Zusatzkosten für höhere ökologische Standards gemäß dem eingeführten Leitfaden "Nachhaltige Baumaterial- und Baustoffwahl" enthalten sowie Mehrkosten

## Zusatzkosten für einen höheren ökologischen Standard

aufgrund von Nutzungsanpassungen gegenüber dem Stand Testentwurf.

höherer Ökostandard (KfW 40, hochwertige Dämmung KG und OG, Fassade mit Nachtauskühlung) PV-Anlage (mit Batteriespeicher und Geokollektor) E-Mobility und Carport Freianlagen	1.587.694,43 € 311.962,00 € 98.230,00 € 228.645,00 €
Zisterne, Versickerungsmulden, Versickerung (40.145,00 €) Barrierefrei befestigte Wegbeläge in Naturstein (96.270,00 €) Fassadenbegrünung (92.230,00 €)	
Summe Zusatzkosten höherer Okostandard	2.226.531,43 €
Zusatzkosten für Nutzungsanpassungen seit dem Testentwurf	
Akustik Tonregie und Tonstudio Höherer Standard Musikproberäume Bühnen-/Veranstaltungstechnik Mehrkosten Vollausstattung Kühlzellen Freianlagen Einfriedung (63.665,00 €)	130.662,00 € 187.692,75 € 223.279,70 € 178.500,00 € 105.415,00 €
Tribüne (41.750,00 €)	825.549,45 €
Summe Zusatzkosten Nutzungsanpassungen	023.349,45 €
Zusatzkosten allgemein	
Schadstoffentsorgung Freianlagen  Pferdetreppe (26.115,00 €)	169.622,60 € 26.115,00 €
Summe Zusatzkosten allgemein	195.737,60 €

Die Baupreise haben sich von Mai 2021 bis Oktober 2022 extrem dynamisch entwickelt, so dass mit einer Baupreissteigerung von 32 % gerechnet werden muss.

### Fortschreibung Mittelbedarf von II. Quartal 2021 bis IV. Quartal 2022

Summe gerundet Baupreissteigerungen 32 % (KG 200-700)	18.200.000,00 € 5.823.917,36 €
Summe	24.023.917,40 €
Summe gerundet	24.100.000,00 €
Gesamtbetrachtung	
Gesamtbetrachtung Fortschreibung Mittelbedarf	24.100.000,00 €
	24.100.000,00 € 3.247.818,48 €

# Betrachtung Bühnenausstattung

Grundausstattung Bühnen-/ Veranstaltungstechnik

532.924,84 €

756.204,54 € 223.279.70 €

In den Kosten der HU-Bau ist lediglich die Grundausstattung von 532.924,84 € enthalten. Der Standard ist fachlich / inhaltlich zu diskutieren. Zwischen der Grundausstattung und einer Vollausstattung ergibt sich ein Kostendelta von ca. 223.300,00 Euro, welches bei den Zusatzkosten ausgewiesen ist.

### Nicht in der Kostenberechnung HU Bau 29.09.2022 enthalten:

#### Lüftung Dachgeschoss Bauteil A

Das Dach des Gebäude A wurde vor ca. 10 Jahren erneuert und dabei grundlegend energetisch saniert. Der Dachraum dient seither dem Archiv als Lagerfläche. Im Rahmen der Generalsanierung ist durch den Nutzer eine anspruchsvollere Klimatisierung/ Temperierung für die Lagerflächen im Dachgeschoss gewünscht. Aufgrund der Lage im Dach wird hierfür allerdings ein hoher technischer Aufwand erforderlich, um die Klimavorgaben einhalten und die ungünstigen Rahmenbedingungen im Dach kompensieren zu können. Diese Kosten wurden im Zuge der Kostenschätzung grob überschlägig erfasst. Sie sind nicht Gegenstand der HU-Bau.

Lüftung Dachgeschoss Bauteil A

221.718,42 €

### 5. Umsetzung der Maßnahme in Bauabschnitten

### Kostenaufteilung nach Bauabschnitten auf Basis der Kosten HU-Bau

Die Umsetzung ist in zwei Bauabschnitten (BA) geplant. Im BA 1 ist die Generalsanierung der aktuell leerstehenden Gebäude B, C und D mit der Herstellung der Freianlagen vorgesehen. Im BA 2 die Sanierung von Gebäude A, das derzeit genutzt wird. Als Zwischenlösung während des BA 2 sollen zusätzlich Bürocontainer für 18 Arbeitsplätze für die Verwaltung als Ersatzräume aufgestellt und eingerichtet werden, die Kosten sind in den Gesamtkosten enthalten.

1. Bauabschnitt 58 % Bauteil B, C, D, Nebengebäude und Außenanlagen 16.472.000,00 €

2. Bauabschnitt 42 % Bauteil A 11.928.000,00 €

### 6. Entscheidung bezüglich der Vergabe an einen Generalunternehmer (GU)

Aus Sicht der Bauverwaltung ist das Projekt zur Vergabe an einen GU prinzipiell geeignet. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll dabei gewerkeweise vorbereitet werden. Aufgrund der geplanten beiden Bauabschnitte und dem zeitlichen Abstand ist die zeitgleiche Ausschreibung und Vergabe beider Bauabschnitte an einen GU jedoch kostenkalkulatorisch nicht zielführend.

Es wird daher vorgeschlagen, die GU-Ausschreibung jeweils zeitlich separat für BA 1 und BA 2 über die zentrale Vergabestelle des Bezirks Oberbayern (ZVS) vorzubereiten und durchzuführen.

### 7. Zeitlicher Rahmen

Freigabe HU-Bau Vorabmaßnahmen BA 1 (Schadstoffsanierungen, Entkernung, Maßnahmen in den Freianlagen) Ausführungsplanung BA 1 Ausschreibung und Vergabe BA 1 in 11/2023

ab Frühjahr 2023

11 Monate bis 11/2023 5 Monate ab 01/2024 Baurealisierung BA 1 Fertigstellung BA 1

Ausführungsplanung BA 2 Ausschreibung und Vergabe BA 2 Zwischenlösung Bürocontainer Baurealisierung BA 2 Fertigstellung BA 2 16 Monate ab 06/2024

09/2025

11 Monate ab 01/2024

ab 06/2025

19 Monate ab 10/2025

02/2027

### Hinweise in den Ergänzungsunterlagen

Eine vergleichende Detailbetrachtung der Fassadenkonstruktion ist als Anlage beigefügt.

# II. Finanzierungsvorschlag

Für die Planung und Ausführung der Baumaßnahme sind bisher Mittel im Vermögenshaushalt auf der Haushaltsstelle 2.33210.94010 von insgesamt 6.080.000,00 € bereitgestellt worden. Die Bereitstellung weiterer Mittel erfolgt in den folgenden Haushaltsjahren entsprechend.

#### III. Personalbedarf

entfällt

### IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: 30.04.2024

Umsetzungsmaßnahme: Vergabe der Bauleistungen für den 1. Bauabschnitt

### Beschlussvorschlag

## Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie

Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie gibt die Entwurfsplanung (HU-Bau) mit einem Gesamtkostenrahmen von 28.400.000,00 € und die weiteren Planungsleistungen (Leistungsphasen 6 bis 9) frei und empfiehlt dem Bezirksausschuss die Verwaltung zu ermächtigen, die Planungsleistungen zu vergeben sowie die Vergabe der Bauleistungen BA 1 an einen Generalunternehmer vorzubereiten und die im Gesamtkostenrahmen enthaltenen Bauleistungen für Vorabmaßnahmen (einschließlich Schadstoffentsorgung) in Höhe von 354.000.00 € vergeben zu können. Über die Vergabe selbst erfolgt ein separater Beschluss. Die Baupreise sind gemäß der Indexentwicklung in der Zeit von Freigabe der HU-Bau (Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie am 22.11.2022) bis zur geplanten Auftragsvergabe April 2024 ggf. zu erhöhen.

### Bezirksausschuss

Der Bezirksausschuss gibt die im Gesamtkostenrahmen enthaltenen Bauleistungen für Vorabmaßnahmen (einschließlich Schadstoffentsorgung) in Höhe von 354.000,00 € zur Ausführung und die weiteren Planungsleistungen (Leistungsphasen 6 bis 9) für die Gesamtmaßnahme frei. Die Baupreise sind gemäß der Indexentwicklung in der Zeit von Freigabe der HU-Bau (Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie am 22.11.2022) bis zur geplanten Auftragsvergabe April 2024 ggf. zu erhöhen. Zudem wird die Verwaltung ermächtigt, eine Vergabe der Bauleistungen BA 1 an einen Generalunternehmer vorzubereiten. Über die Vergabe selbst erfolgt ein separater Beschluss.

München, 11.11.2022

Josef Mederer

Bezirkstagspräsident